

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Sottofondo: Si consigliano massetti tradizionali sabbia e cemento, asciutti e stagionati con umidità residua inferiore al 4%; adeguatamente preparato in modo da presentarsi pulito senza polveri, esente da grassi. Dovrà essere solido, compatto, ben ancorato, privo di crepe e planare con resistenza alla compressione di 25N/mmq. Si consiglia di realizzare la caldana con giunti di costruzione adeguati alla metratura locale evitando riprese di getto che potrebbero causare crepe.
- In caso di riscaldamento a pavimento, da prevedere bandella perimetrale ben incollata al muro, soprattutto in prossimità di angoli e spigoli, prevedere minimo 4 cicli di accensione e spegnimento dell'impianto di riscaldamento.
- Gli impianti elettrici ed idraulici dovranno avere almeno 4 cm di massetto a copertura. I giunti presenti verranno rispettati, posizionando sopra di essi un apposito profilo in alluminio anodizzato.
- Da evitare prese d'acqua per cantieri sui massetti da rivestire.
- Pareti: le pareti dovranno essere preparate con intonaci per ESTERNI a base cementizia. NON vanno bene intonaci realizzati in gesso, stabilitura o calce. Da evitare comunque rappezzi anche se realizzati con cemento rapido.

ONERI A CARICO NOSTRO

- Esecuzione dei lavori secondo le buone regole dell'Arte, con tolleranza di mm 5 per planarità, angoli e spigoli su lunghezze di mt. 3,00.
- Formazione e spostamento degli impalcati necessari al montaggio dei componenti fino ad un'altezza massima, da soffitto a pavimento, di mt. 3,00.
- Pulizia sommaria dei vani con accumulo del materiale di rifiuto nel centro dei locali.
- Adempiere alle disposizioni di legge in materia di assicurazioni e previdenza sul lavoro

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

- Scarico dei materiali al piano.
- Fornitura di acqua ed energia elettrica.
- Ambienti di lavoro e manufatti protetti dagli agenti atmosferici (pioggia, vento, neve ed infiltrazioni di acqua). In particolare dovrà essere ultimato il solaio di copertura impermeabile con scarico delle acque piovane. In assenza degli infissi esterni non sarà possibile eseguire i lavori.
- Eventuale fornitura di un generatore di aria calda per mantenere la temperatura degli ambienti di lavoro, nelle 24 ore, non inferiore ai 17° C (minimo) per le opere di pavimentazione o rivestimento.
- Consegna ambienti di lavoro puliti.
- Ponteggi per altezze superiori ai mt. 3,00.
- Provvedere alla sorveglianza del cantiere.

PREZZI E QUANTITA'

- I prezzi indicati sono soggetti a verifica e conferma da parte di un nostro tecnico in cantiere, preventivamente all'accettazione da parte nostra del Vostro ordine. L'accettazione dell'ordine è da ritenersi formalizzata previa consegna della nostra CONFERMA D'ORDINE, successiva alla Vostra sottoscrizione dell'ordine in oggetto.
- Tutte le quantità indicate in offerta sono indicative e da consuntivarsi in loco.
- La misurazione sarà eseguita in opera in base alle superfici effettivamente realizzate, con detrazioni dei vuoti superiori a mq 3,00.

AQUIRENTE (PAGAMENTO)

Dati anagrafici cliente da inserire in conferma d'ordine e fatture:

Nome, cognome (Sig. / Sig.ra) _____

Ragione sociale _____

CF/P.Iva _____

Indirizzo _____

CAP _____

Località _____

Provincia _____

Tel. _____

Fax _____

Cell. _____



CANTIERE

Indirizzo _____ CAP _____
Località _____ Provincia _____
Ditta esecutrice _____ CF / P. Iva _____
Responsabile (Sig. / Sig.ra) _____
Tel. _____ Fax _____ Cell. _____

L'acquirente dichiara di approvare tutte le condizioni previste sulla conferma d'ordine e sulle condizioni generali di vendita.

Data, luogo :

TIMBRO E FIRMA

.....
(legale rappresentante)